



Steinkai med flytebrygge



Tilretteleggingsforslag utarbeidet av:

Friluftsrådet Vest
Boks 63
5575 AKSDAL

Tlf.: 52 77 48 30

E-post: post@frivest.no

Ajour pr. juni 07

Kort omtale:

Gammel steinkai forsterka og forlenga med flytebrygge og landgang. Brygga vart slept på plass, og det vart lagt ut lodd med slepebåt. Deretter vart forskaling, støyping og påsetting av fortøyningsfester langs kanter utført.



Utførelse:

Mesteparten av arbeidet vart utført på dugnad. Brygga vart slept på plass, og det vart lagt ut lodd med slepebåt. Deretter vart forskaling, støyping og påsetting av fortøyningsfester langs kanter utført. Då brygga var sterk nok, vart landgang heist på plass og sett fast.

Materialer / kostnader:	Betongbrygge 2 x1 2m:	Ca kr 142 000
	Landgang 6 m:	Ca kr 20 500
	Kjetting, betong trematerialer, bolter, lim, skruer med mer:	Ca kr 8 500
	<u>Totalt:</u>	<u>Ca kr 171 000</u>

I tillegg kommer arbeidsinnsats på ca 130 timer.

Universell utforming:

For rullestolbrukere vil det kreves at det ikke er kanter over 2 cm. Evt rampe til steinkai må ikke være brattere enn 1:20.